

## Checklista för uppföljning av gallring

Med en tydlig beställning och kontrakt som underlag kan även den som har begränsade skogskunskaper göra uppföljning av gallringen. Det är ett vanligt krav att gallringsentreprenören ska göra egenuppföljning och återrapportera resultatet då de arbetar på skogsbolagens marker. Även som enskild skogsägare kan du begära att få en sådan återrapportering.

Om du är osäker på resultatet och/eller det handlar om stora uppdrag kan du anlita en fristående expert för uppföljning av utfört arbete.

### Uppföljning som alla kan göra:

- Är hela den överenskomna arealen gallrad och partier som skulle undantas ogallrade?
- Är eventuella forn- eller kulturlämningar samt stigar oskadade och fria från ris?
- Är övrig miljöhänsyn utförd enligt överenskommelse?
- Har man hållit överenskommet stickvägsavstånd och stickvägsbredd?
- Har virkestransporten skett utan att det blivit djupa körspår i terrängen, på basvägen, vid avlägget eller på skogsbilvägen?
- Är allt avverkat virke utkört från skogen och hämtat från avlägg?
- Har beståndet överenskommen grundyta efter gallring? (ta del av utförarens egenuppföljning)
- Ligger skadorna på kvarstående träd inom överenskommet intervall? (ta del av utförarens egenuppföljning)

### Uppföljning som du kan göra med lite mer kunskap:

- Har rätt stammar lämnats kvar?
- Har man lämnat kvar rätt grundyta? (stickprov med relaskop)
- Har trädslagsvalet ståndortsanpassat enligt beställningen?

### Uppföljning som du kan anlita yrkeskunnig för:

- Har beståndet överenskommen grundyta efter gallring? (relaskoptaxering)
- Hur stora är skadorna på kvarvarande bestånd? (skadeinventering)